## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 천정 | 천정지 | 비닐실크천정지 | 65000-2 | 코스모스벽지 |  | |
| | | 몰딩 | PVC몰딩<br>(WHITE SHEET) | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | 바닥 | 마루 | 강마루 | JP001 퓨어실버 | 동화 | | |
| | | 걸레받이 | PVC걸레받이<br>(지정 WOOD SHEET) | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | | 욕실1,2<br>도어씰 | BMC | WKG38 시오트쿼츠 | 우경산업 | | |
| | 전기 | 조명 | LED | 내실 외 | 본 공사시 선정 | | 거실,침실,주방 등 |
| | | 배선기구 | 통합수구 2개용 | NSTC1-12506<br>(2구콘+V/D)<br>NSTC1-12506<br>(2구콘+V/D+TV)<br>NSTC1-1376<br>(4구콘+V/D+TV) | 네오정보시스템 | | |
| | | | 콘센트 | NSC1-11200<br>NSC3-22200<br>NLP2-22000<br>NLP2-00561 | 네오정보시스템 | | |
| | | | 일부 스위치 | NSS1-11100<br>NSS1-11200<br>NSS1-11300<br>NSS1-11400<br>NSS1-11500 | 네오정보시스템 | | |
| | 기타 | 목창호 | 도어/문틀 | 시트 랩핑<br>(PNHB2T) | 현대L&C | | |
| | | PL샤시 | PVC | 주문제작/<br>시트 랩핑<br>(현대 PNHB2T 동등이상) | LX하우시스 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 수전 | 손빨래수전 | 커플링수전 | FE201C | 대림통상 | | |
| | | 세탁기수전 | 커플링수전 | FE201C | 대림통상 | | |
| | | 발코니 수전 | 2구 수전+스프레이건 | FE202C + PF011 | 대림비앤코 | | |
| 현관 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 15113-2 | 신한벽지 | | |
| | | 시트판넬 | PVC 시트판넬<br>(현관도어 부위) | PNHB2T | 현대L&C | | |
| | 바닥 | 타일 | 포세린 타일 | KENZO GREY<br>(600*600) | 스톤프라자 | | |
| | | 디딤판,<br>걸레받이 | 엔지니어드스톤 | FL504 네오 레이크 파웰 | LX하우시스 |  | |
| | 가구 | 신발장1<br>(하부일상화수납) | 도어 : 브론즈경+AL손잡이<br>바디 : P.P | 도어 : EURO/D-MB-03<br>케이싱 :현대L&C/AH03E30<br>바디 : 데코밸리/B0002-F4<br>손잡이: 일광/IK-A49 | 본 공사시 선정 | | |
| | | 현관팬트리<br>도어 | 도어 : PET+AL손잡이<br>바디 : P.P | 도어 : 현대L&C/IV700MT<br>바디 : 데코밸리/B0002-F4<br>손잡이: 일광/IK-A49 | 본 공사시 선정 |  | |
| | 현관<br>팬트리 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 77307-3 | 개나리벽지 | | |
| | | 팬트리선반 | 시스템선반 | 시트지: 현대L&C/PNT12T<br>동등이상 | 본 공사시 선정 | | |
| 거실/주방 | 벽 | 테라스/다용도실 | 도장 | YA43F | KCC |  | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거실/주방 | 바닥 | 테라스/다용도실 | 자기질타일 | GGL8804<br>(300*300, 이누스) | 우인바스텍 | | |
| 거실/주방 | 바닥 | 다용도실<br>단차 씰 | BMC | 그레이샌드 | 우경산업 | | |
| | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 15113-2 | 신한벽지 | | |
| | | 주방타일<br>(기본) | 도기질타일 | SWD-카디프B<br>(300*600) | 홈센터홀딩스 | | |
| | | 거실 아트월 | 포세린 타일 | SG612479<br>(600*1200) | 유진기업 |  | |
| | 가구 | 상,하부장/<br>냉장고,키큰장,<br>장식장 | 도어 : PET+AL손잡이<br>바디 : P.P | 도어 : 현대L&C/GY123MT<br>바디 : 데코밸리/B0002-F4<br>손잡이: 일광/IK-A49 | 본 공사시 선정 |  | |
| | | 주방상판<br>(기본) | 인조대리석 | G117 카푸치노 | LX하우시스 | | |
| | 팬트리 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 77307-3 | 개나리벽지 | | |
| | | 팬트리선반 | 시스템선반 | 시트지: 현대L&C/PNT12T<br>동등이상 | 본 공사시 선정 | | |
| | 전기 | 홈오토<br>(월패드) | 월패드 | HNF-I7133 | 현대에이치티㈜ | | |
| | | 스마트<br>인포 디스플레이<br>(SID) | 생활정보기 | NE2-NSD4 | 네오정보시스템 | | |
| | | 네트워크스위치<br>+ 온도조절기 | 네트워크스위치 + 온도조절기 | NE2-NS23<br>NE2-NS24<br>NE2-SLS22<br>NE-TCS21<br>NE-TCS23<br>NE-TCS24 | 네오정보시스템 |  | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 기타 | 가스쿡탑 | 3구 가스쿡탑 | GC-3605SDBH | 하츠 | | |
| | | 랜지후드 | 침니형 | RGC110-09TC | 경동나비엔 | | |
| 거실/주방 | 기타 | 광파오븐렌지 | 빌트인형 | NQ36A6555CK | 삼성전자 | | |
| | | 씽크볼 | 싱크볼 | WSDS 850 | 백조 | | |
| | | 씽크수전 | 수전 | KSBC-200C | 계림요업 | | |
| 안방 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 10493-1 | 신한벽지 | | |
| | 벽 | 테라스 | 수성페인트 | YA43F | KCC |  | |
| | 바닥 | | 자기질타일 | GGL8804<br>(300*300, 이누스) | 우인바스텍 | | |
| 드레스룸 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 77307-3 | 개나리벽지 | | |
| | 가구 | 도어 | 도어 : PET<br>손잡이 : AL손잡이 | 도어 : 현대L&C/ IV700MT<br>손잡이 : 일광/IK-A49 | 본 공사시 선정 |  | |
| | | 드레스룸선반 | 시스템선반 | 시트지: 현대L&C/ PNT12T<br>동등이상 | 본 공사시 선정 | | |
| 알파룸 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 97506-5 | 개나리벽지 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다용도실<br>(안방) | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 97506-5 | 개나리벽지 | | |
| 침실1 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | BC6506-1 | DID | | |
| | 전기 | 빨래건조대 | 전동빨래건조대 | INUS-ED700 | 씨넷 | | |
| | 벽 | 발코니 | 수성페인트 | YA43F | KCC |  | |
| | 바닥 | | 자기질타일 | GGL8804<br>(300*300, 이누스) | 우인바스텍 | | |
| | 가구 | 화장대 | 도어,서랍 : PET<br>뒷벽 : LPM<br>바디: P.P | 도어 : 현대L&C/ IV700MT<br>뒷벽 : 샤트데코/ A1-251<br>바디 : 데코밸리/B0002-F4<br>터치 조명형 디밍거울 | 본 공사시 선정 |  | |
| | | 화장대<br>상판 | 엔지니어드스톤 | LU105 스와니로맨스 | LX하우시스 |  | |
| | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 77307-3 | 개나리벽지 | | |
| | 가구 | 드레스룸<br>도어 | 도어 : PET<br>손잡이 : AL손잡이 | 도어 : 현대L&C/ IV700MT<br>손잡이 : 일광/IK-A49 | 본 공사시 선정 |  | |
| | | 드레스룸선반 | 시스템선반 | 시트지: 현대L&C/ PNT12T<br>동등이상 | 본 공사시 선정 | | |
| 침실2 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | BC6506-5 | DID |  | |
| 침실3 | 벽 | 벽지 | 비닐실크벽지 | 97506-5 | 개나리벽지 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침실3 | 가구 | 불박이장 | 도어: PET<br>바디: P.P(뒷판)<br>+LPM(몸통/마이다/선반) | 도어 : 현대L&C/<br>IV700MT<br>바디 : P.P - 데코밸리/<br>B0002-F4<br>LPM - 효성엘피엠/<br>HS302HD(HM) | 본 공사시 선정 |  | |
| 가족욕실 | 천정 | 천정판넬 | ABS판넬 | ABS판넬 | 본 공사시 선정 | | |
| | 벽 | 타일 | 포세린타일 | BRECCIA WHITE<br>(600*1200) | 유진기업 | | 건식세면대 부위<br>해당 |
| | 벽 | 타일 | 도기질타일 | TWHD 9513<br>(300*600) | 유진기업 |  | |
| | 벽 | 젠다이 | 엔지니어드스톤 | VV254 베로나 베르데 | LX하우시스 | | |
| | 바닥 | 타일 | 자기질타일 | TFF-5108<br>(300*300) | 우인바스텍 | | |
| | | 샤워부스씰 | BMC | 아티스 | 우경산업 | | |
| 가족욕실 | 수전 | 세면수전 | 수전 | KLAC-100C | 계림요업 | | |
| | | 레인샤워수전 | 레인샤워수전 | KRS-2000 | 계림요업 | | |
| | 위생도기 | 세면기 | 도기 | DL-611<br>(언더볼사각) | 대림통상 | | |
| | | 양변기 | 도기 | C-1055F | 계림요업 | | |
| | 액세사리 | 수건걸이 | 수건걸이 | BA-2410 | 동양그린 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족욕실 | 액세서리 | 휴지걸이 | 매입형 | MS-2990T | 엠아이리빙 | | |
| | | 코너선반 | 코너선반 | BA-2406-1<br>(실버) | 엠아이리빙 | | |
| | | 청소수전 | 메탈호스+건 | FE270C | 대림통상 | | |
| | 샤워부스 | | 접합유리 샤워부스 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | 욕실장 | | 거울 여닫이장 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| 욕실 | 천정 | 천정판넬 | ABS판넬 | ABS판넬 | 본 공사시 선정 | | |
| | 벽 | 타일 | 도기질타일 | TWHD 9513<br>(300*600) | 유진기업 |  | |
| | 벽 | 젠다이 | 엔지니어드스톤 | VV254 베로나 베르데 | LX하우시스 | | |
| | 바닥 | 타일 | 자기질타일 | TFF-5108<br>(300*300) | 우인바스텍 | | |
| | | 샤워부스씰 | BMC | 아티스 | 우경산업 | | |
| | 수전 | 세면수전 | 수전 | KLAC-100C | 계림요업 | | |
| | | 레인샤워수전 | 레인샤워수전 | KRS-2000 | 계림요업 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 욕실 | 위생도기 | 세면기 | 도기 | L-222F | 계림요업 | | |
| | | 양변기 | 도기 | C-1055F | 계림요업 | | |
| | 액세사리 | 수건걸이 | 수건걸이 | BA-7101 | 동양그린 | | |
| | 액세서리 | 휴지걸이 | 매입형 | MS-2990T | 엠아이리빙 | | |
| | | 코너선반 | 코너선반 | BA-2406-1<br>(실버) | 엠아이리빙 | | |
| | 액세서리 | 청소수전 | 메탈호스+건 | FE270C | 대림통상 | | |
| | 샤워부스 | | 접합유리 샤워부스 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | 욕실장 | | 거울 슬라이딩장 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | 천정 | 천정판넬 | ABS판넬 | ABS판넬 | 본 공사시 선정 | | |
| | 벽 | 타일 | 도기질타일 | YQE-1414<br>(300*600) | 우인바스텍 |  | |
| | | 젠다이 | 엔지니어드스톤 | VV254 베로나 베르데 | LX하우시스 | | 세면대상판,<br>욕조측,상판<br>해당 |
| | 바닥 | 타일 | 자기질타일 | TFF 4903<br>(300*300) | 유진기업 |  | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부부욕실 | 바닥 | 샤워부스씰 | BMC | 아티스 | 우경산업 | | |
| | 수전 | 세면수전 | 수전 | KLAC-100C | 계림요업 | | |
| | | 레인샤워수전 | 레인샤워수전 | KRS-2000 | 계림요업 | | |
| | | 욕조수전 | 수전 | KBAC-100C | 계림요업 | | |
| | | 슬라이드바 | 슬라이드바 | KS-150 | 계림요업 | | |
| | 위생도기 | 세면기 | 도기 | DL-611<br>(언더볼사각) | 대림통상 | | |
| | | 양변기 | 도기 | C-1055F | 계림요업 | | |
| | | 비데 | 비데 | KCB-4500 | 계림요업 | | |
| | 액세서리 | 수건걸이 | 수건걸이 | BA-7101 | 동양그린 | | |
| | | 수건선반 | 수건선반 | CC-3066 | 엠아이리빙 | | |
| | | 휴지걸이 | 매입형 | MS-2990T | 엠아이리빙 | | |
| | 욕조 | | 측면 엔지니어드스톤 마감 | SH-01<br>(750*1500) | 새한산업 | | |

## ■ 아산모종 서한이다음 노블리스 단위세대 마감재 리스트 - 154type

| 항 목 | | | 마 감 사 양 | 품 명 | 업 체 | 이 미 지 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부부욕실 | 거울 | | 세면대 거울 | 터치 조명형 디밍거울 | 본 공사시 선정 | | |
| | 욕실장 | | 거울 여닫이장 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |
| | 액세서리 | 청소수전 | 메탈호스+건 | FE270C | 대림통상 | | |
| | 샤워부스 | | 접합유리 샤워부스 | 주문제작 | 본 공사시 선정 | | |

- 확장 기본형 기준임.
- 상기이미지는 마감재참조용 이미지임. 형태및 패턴은 모델하우스 분양팜플렛 및 모형도를 참조바람.
- 마감자재 생산업체의 부도 등으로 인한 제품의 품귀 등 부득이한 사유로 인하여 상기제품 설치/납품 불가 시 동등 사양 및 동등 이상으로 시공예정
- 본공사 시 입찰 등을 통해 시공업체 등은 변경될 수 있음.
- 상기내용은 인허가 과정이나 실제 시공시 현장 여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 모델하우스에 방문하시어 직접 확인하시기 바람.
- 본 홈페이지에 사용된 CG 및 이미지컷은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있음.